

1	Назва предмету закупівлі	<b>ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ ЗАХАРІВСЬКОЇ ДПІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА АДРЕСОЮ: 66700, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, РОЗДІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙОН, СМТ. ЗАХАРІВКА, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 37</b>																																																																						
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Поточний ремонт приміщень будівлі Захарівської ДПІ Головного управління ДПС в Одеській області за адресою: 66700. Одеська обл., Роздільнянський район, смт. Захарівка, вул. 1 Травня, 37 код за ДК 021:2015: код ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»</p> <p align="center"><b>ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК</b></p> <p align="center"><b>ДЕФЕКТНИЙ АКТ</b></p> <p align="center">На Поточний ремонт приміщень будівлі Захарівської ДПІ Головного Управління ДПС в Одеській області за адресою: 67200, Одеська область, Роздільнянський район, смт. Захарівка, вулиця 1 Травня, 37.</p> <p>Умови виконання робіт Роботи виконувати підрядним способом</p> <p>Об'єми робіт</p> <table border="1" data-bbox="491 974 1444 2123"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 987 587 1122">№ п/п</th> <th data-bbox="587 987 1161 1122">Найменування робіт і витрат</th> <th data-bbox="1161 987 1252 1122">Одиниця виміру</th> <th data-bbox="1252 987 1385 1122">Кількість</th> <th data-bbox="1385 987 1439 1122">Примітка</th> </tr> <tr> <th data-bbox="496 1122 587 1144">1</th> <th data-bbox="587 1122 1161 1144">2</th> <th data-bbox="1161 1122 1252 1144">3</th> <th data-bbox="1252 1122 1385 1144">4</th> <th data-bbox="1385 1122 1439 1144">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(Вказівки до застосування РЭСНр (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; додат. Б табл. Б.1 п.2 К=1,2) Розділ №1. Кабінети СТИНИ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"</td> <td>м2</td> <td>444</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2</td> <td>м2</td> <td>444</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 799,2+1598,4</td> <td>кг</td> <td>2397,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛЯ</td> <td>м2</td> <td>444</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" з ґрунтуванням</td> <td>м2</td> <td>160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 160x180/100</td> <td>кг</td> <td>288</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</td> <td>м2</td> <td>160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Фарба латексна кількість: 160x69/100</td> <td>кг</td> <td>110,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center"><b>ПІДЛОГА</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2</td> <td>м2</td> <td>160</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Лінолеум полівінілхлоридний кількість: 160x1,01</td> <td>м2</td> <td>161,6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	1	2	3	4	5		(Вказівки до застосування РЭСНр (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; додат. Б табл. Б.1 п.2 К=1,2) Розділ №1. Кабінети СТИНИ				1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	444		2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	444		3	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 799,2+1598,4	кг	2397,6		4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛЯ	м2	444		5	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" з ґрунтуванням	м2	160		6	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 160x180/100	кг	288		7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160		8	Фарба латексна кількість: 160x69/100	кг	110,4			<b>ПІДЛОГА</b>				9	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	160		10	Лінолеум полівінілхлоридний кількість: 160x1,01	м2	161,6	
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																																																																				
1	2	3	4	5																																																																				
	(Вказівки до застосування РЭСНр (ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; додат. Б табл. Б.1 п.2 К=1,2) Розділ №1. Кабінети СТИНИ																																																																							
1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	444																																																																					
2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	444																																																																					
3	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 799,2+1598,4	кг	2397,6																																																																					
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТЕЛЯ	м2	444																																																																					
5	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" з ґрунтуванням	м2	160																																																																					
6	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 160x180/100	кг	288																																																																					
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160																																																																					
8	Фарба латексна кількість: 160x69/100	кг	110,4																																																																					
	<b>ПІДЛОГА</b>																																																																							
9	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	160																																																																					
10	Лінолеум полівінілхлоридний кількість: 160x1,01	м2	161,6																																																																					

11	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	м	120
12	Плінтуси для полов з пластика з комплектуючими кількість: 1,01х120	м	121,2
УКОСИ ВНУТРІШНІ			
13	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4
14	Шпаклювання прямолінійних укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	32
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	32
16	Шпаклівка Ceresit СТ 29 кількість: 57,6+115,2	кг	172,8
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №2. Санвузел СТІНИ	м2	32
18	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	20
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2	м2	20
20	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін кількість: 1,01*20	м2	20,2
21	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 20*520/100	кг	104
22	Суміш суха (кольоровий шов 2-5мм Ceresit PE 33 СУПЕР) кількість: 20*45,3/100	кг	9,06
23	Хрестік пластмасовий для укладання плитки ПІДЛОГА	шт	145
24	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині з сухою клеющою суміші, кількість плиток в 1 м2	м2	2,5
25	Плитки для підлоги кількість: 2,5х1,02	м2	2,55
26	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 2,5х520/100	кг	13
27	Суміш суха (кольоровий шов 2-5мм Ceresit PE 33 СУПЕР) кількість: 2,5х45,4/100	кг	1,135
28	Хрестік пластмасовий для укладання плитки	шт	19
Об'єми, склад та зміст послуг визначені у Дефектному акті Учасники в тендерній пропозиції повинні надати кошторис на виконання робіт відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила			

		<p>визначення вартості будівництва» відповідно до дефектного акту</p> <p>Договірна ціна та розрахунки до неї надаються за підписом керівників Учасників (Уповноваженої особи) та відбитком печатки (у разі її використання). Договірна ціна з пояснювальною запискою, розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів та обладнання які включають види та обсяги послуг, розроблених у порядку та за формами встановленими ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».</p> <p>Договірна ціна розраховується виходячи з обсягів послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах та поточних цін на них станом на дату складання (додається), та враховані витрати на утилізацію будівельного сміття, а також витрати на сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.</p> <p>Учасники відповідають за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги та самостійно несуть всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.</p> <p>Для надання послуг Учасники використовують власні витратні матеріали, технічне обладнання, інвентар, спец одяг працівників.</p> <p>Учасники відповідають за дотримання працівниками норм з охорони праці, техніки безпеки, норм поведінки.</p> <p>Учасники гарантують Замовнику наявність технічних засобів протягом всього терміну надання послуг.</p> <p>Учасники повинні мати необхідний, відповідно навчений персонал.</p>
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	<p><b>293 168,00</b> (Двісті дев'яносто три тисячі сто шістдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ</p>